

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk SP 38
ADRES INWESTYCJI : Ul. Brandsaettera Poznań
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 38 Poznań
ADRES INWESTORA : Ul. Brandstaettera Poznań
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa ciągu pieszego przy istniejącym boisku sportowym			
1	NNRNKB d.1 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 179,8	m ² m ²	 179,800	
				RAZEM	179,800
2	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 179,8	m ² m ²	 179,800	
				RAZEM	179,800
3	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 179,8	m ² m ²	 179,800	
				RAZEM	179,800
4	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 63,2	m m	 63,200	
				RAZEM	63,200
5	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 63,2*0,2*0,3	m ³ m ³	 3,792	
				RAZEM	3,792
2		Modernizacja istniejącego boiska z trawy naturalnej na boisko do siatkówki plażowej			
6	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 231	m ² m ²	 231,000	
				RAZEM	231,000
7	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -5 231	m ² m ²	 231,000	
				RAZEM	231,000
8	KNR 4-01 d.2 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 231*0,15	m ³ m ³	 34,650	
				RAZEM	34,650
9	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 231*0,15	m ³ m ³	 34,650	
				RAZEM	34,650
10	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17*2+8*2	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa piasku płukanego frakcji 0-2mm na boisko do siatkówki plażowej gr 30cm po zagęszczeniu 78,54	m ³ m ³	 78,540	
				RAZEM	78,540
12	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej z zakładem 20cm 231	m ² m ²	 231,000	
				RAZEM	231,000
3		Montaż trybun			
13	d.3 analiza indywidualna	Trybuna jednorzędowa ocynkowana ogniowo z siedziskami kubelkowymi odporne na UV z barierkami ochronnymi na 80 osób 80	szt szt	 80,000	
				RAZEM	80,000
14	d.3 analiza indywidualna	Tuleje do siatkówki 2 szt. z montażem	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.3	analiza indywidualna	Zestaw do siatkówki plażowej stalowy ocynkowany wraz z osłonami piankowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	analiza indywidualna	Zestaw linii do siatkówki plażowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000